

[Signature]

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
24.02.2025 17:45

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2025

Προς:	Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 27.01.2025 Διακήρυξης ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α: ανακαίνιση υποδομών / προμήθεια εξοπλισμού γραφείου» όπως ισχύει.	
Αντικείμενο :	Απαντήσεις στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 27.01.2025 Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α: ανακαίνιση υποδομών / προμήθεια εξοπλισμού γραφείου», όπως ισχύει.	Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Α/Α: 366636) και στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής (www.hradf.gr), και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α: ανακαίνιση υποδομών / προμήθεια εξοπλισμού γραφείου»

#	Αναφορά Διακήρυξης	ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.	Παράρτημα Ι	«Η μεταφορά των επίπλων θα πραγματοποιηθεί στο Κτήριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Διεύθυνση: Κάνιγγος 20, 4ος όροφος. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ανελκυστήρα (εσωτερικού ή εξωτερικού) ώστε να μπορέσουν να παραδοθούν στον 4ο όροφο . Υπάρχει δυνατότητα – χώρος ώστε να τοποθετηθεί ανυψωτικό μηχάνημα, ώστε η μεταφορά και παράδοση να πραγματοποιηθεί από εξωτερικό χώρο - ανοίγματα παραθύρων»	Εντός του επί της πλατείας Κάνιγγος κτιρίου υπάρχει ανελκυστήρας για την μεταφορά φορτίων συνοδεία προσώπων με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: ΘΥΡΕΣ Θύρες Φρέατος: 1,00m x 2,00m ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Θαλάμου: 1,00m x 2,00m 2 ΕΙΣΟΔΟΙ / BUS, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ/ ΦΟΡΤΙΟ: 16/1200 kg

			Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να επισκεφτούν, κατόπιν συνεννόησης, τον χώρο του Επιχειρησιακού Κέντρου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ώστε να έχουν ιδία άποψη.
2.	Διακήρυξη 6.1.1	«Στην διακήρυξη αναφέρετε ότι η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 30-6-2025, σημειωτέων ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 21-2-2025 και η αποσφράγιση 4-3-2025 και στην συνέχεια χρειάζεται χρόνος για ενστάσεις, πρακτικά, δικαιολογητικά κατακύρωσης, και υπογραφή σύμβασης πως είναι δυνατών να παραδοθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα»	Επί του παρόντος ισχύει ό,τι αναφέρεται στη Διακήρυξη.
3.	Παράρτημα Ι, σημείο 3.2	«Στις τεχνικές προδιαγραφές σελ 83 αναφέρει για τα γραφεία 1-2 Γραφεία Διευθυντή σε σχήμα Γ (Γραφεία 6 θέσεων σε σχήμα Γ). Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός. Ο σκελετός θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα καθώς αναφέρονται και τα δυο, ποιον τρόπο κατασκευής θα πρέπει να επιλέξουμε»	Εκ παραδρομής αναφέρεται «σκελετός» στα δύο σημεία. Το ορθό είναι: Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός , γκρι χρώματος. Η επιφάνεια εργασίας και του βοηθητικού γραφείου θα κατασκευαστεί από Medium –Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους 25mm με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. Η επιφάνεια θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαστικά σόκορα pvc, πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.
4.	Παράρτημα Ι, σημείο 3.2	«Σε όλα τα γραφεία αναφέρει: η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα πραγματοποιείται σε ειδικούς αποστάτες (πάχους 5mm έως και 10mm), μπορούν να παραλειφτούν ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη σαθρότητα μονολιθικότητα του γραφείου»	Ισχύει ό,τι αναφέρεται στη διακήρυξη.

5.	Παράρτημα Ι, σημείο 3.2.5	«Στις τεχνικές προδιαγραφές σελ 85 αναφέρει για το Νο 5. Γραφεία συσκέψεων 10 θέσεων λόγω διαστάσεων 360x150 πως θα μπορέσει να μεταφερθεί στον χώρο του 4ου ορόφου, υπάρχουν ανάλογες υποδομές χώρου ώστε να ανέβει στον 4ο όροφο»	Εντός του επί της πλατείας Κάνιγγος κτιρίου υπάρχει ανελκυστήρας για την μεταφορά φορτίων συνοδεία προσώπων με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: ΘΥΡΕΣ Θύρες Φρέατος: 1,00m x 2,00m ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Θαλάμου: 1,00m x 2,00m 2 ΕΙΣΟΔΟΙ / BUS, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ/ ΦΟΡΤΙΟ: 16/1200 kg Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να επισκεφτούν, κατόπιν συνεννόησης, τον χώρο του Επιχειρησιακού Κέντρου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ώστε να έχουν ιδία άποψη.
6.	Παράρτημα Ι, σημείο 3 και Παράρτημα Ι, σημείο 3.2.17	«Στον πίνακα σελ. 82 αναφορικά με τα απαιτούμενα είδη και τις ποσότητες στο είδος 17 αναφέρει Coffee table στρογγυλό 70cm με 2 καρέκλες , στις τεχνικές προδιαγραφές σελ. 88 στο είδος 17 δεν περιγράφονται οι καρέκλες»	Εκ παραδρομής δεν αναφέρονται οι 2 καρέκλες/coffee table στη σελ. 88. Οι 2 καρέκλες/coffee table απαιτούνται και πρόκειται για καρέκλες συνεργασίας/επισκέπτη με μπράτσο και 4 πόδια μεταλλικά ή σε σχήμα s
7.	Παράρτημα Ι, σημείο 3.2	«Στη σελίδα 84 στο τμήμα 3.2 στο προϊόν 1-2 Γραφεία διευθυντή σε σχήμα Γ (γραφεία 6 θέσεων σε σχήμα Γ) αναφέρει: "Στη γωνία μεταξύ του κυρίως και του βοηθητικού γραφείου (προέκταση), θα υπάρχει κατάλληλη καμπύλη επιφάνεια, κατασκευασμένη από ίδιας ποιότητας υλικό [Medium - Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη], η οποία θα τα συνδέει με τρόπο συμπαγή και ομοιόμορφο." Αρχικά τί εννοείτε με τη φράση "γραφεία 6 θέσεων"; Επίσης, τί εννοείται με τη φράση καμπύλη επιφάνεια; Από τη στιγμή που η κυρίως επιφάνεια του γραφείου θα είναι παραλληλόγραμμη πως εννοείται	Πρόκειται για 2 γραφεία συνολικά 6 σταθμών εργασίας, 3 και 3 σταθμών εργασίας το κάθε ένα, τα οποία θα τοποθετηθούν σε σχήμα Γ και για λόγους ομοιογενούς τοποθέτησης θα συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλη καμπύλη επιφάνεια, κατασκευασμένη από ίδιας ποιότητας υλικό [Medium - Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη]: Πρόκειται για την καμπυλόγραμμη επιφάνεια που τοποθετείται στη γωνία μεταξύ των γραφείων, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.

		να είναι καμπύλη η προέκταση της, η οποία μάλιστα θα πρέπει να συνδέεται με τρόπο ομοιόμορφο;»	
8.	Παράρτημα Ι, σημείο 3.2	«Στη σελίδα 84 στο προϊόν 3 Καρέκλα διευθυντή αναφέρει: "Καρέκλες Διευθυντών με μπράτσο τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με αμορτισέρ ρύθμισης ύψους καθίσματος 5ακτινωτή τροχήλατη βάση από πολυαμίδιο ενισχυμένο με κυψελωτές νευρώσεις, με στροφείο ρύθμισης ύψους πλάτης και μηχανισμό ανάκλησης πλάτης με σταθεροποίηση σε οποιαδήποτε θέση,". Καθώς θεωρούμε ότι για διευθυντικό γραφείο οι συγκεκριμένες προδιαγραφές είναι περιορισμένες, θα αποδεχόσαστε προσφορά για κάθισμα το οποίο είχε 5ακτινωτή βάση αλουμινίου και μηχανισμό synchro;»	Δεν προβλέπεται στη διακήρυξη αυτή η δυνατότητα.
9.	Παράρτημα Ι, σημείο 3.2.5	«Στη σελίδα 85 στο προϊόν: "5.Γραφεία συσκέψεων 10 θέσεων", αναφέρετε διαστάσεις 360X150 εκ. χωρίς κάποιο εύρος απόκλισης. Τί απόκλιση μπορούμε να έχουμε από τις δηλωθείσες διαστάσεις, διατηρώντας το όριο των 10 θέσεων;»	Οι διαστάσεις θα έχουν ανοχή $\pm 0,05\text{m}$.
10.	Παράρτημα Ι, σημείο 3.2.8	«Στη σελίδα 86 στο προϊόν 8 Συρταριέρες τροχήλατες αναφέρετε: "Οι διαστάσεις της συρταριέρας ενδεικτικά (μήκος-πλάτος-ύψος) 45εκ.Χ55εκ.Χ70εκ." Ναι μεν αναφέρετε ενδεικτικές διαστάσεις, αλλά το 70 εκ ύψος είναι αρκετά υψηλό για συρταριέρα με 4 συρτάρια (δηλαδή μια μολυβοθήκη και 3 συρτάρια). Μήπως εννοείτε 4 κανονικά συρτάρια και ως έξτρα, πλαστική μολυβοθήκη εντός του πρώτου συρταριού;»	Γίνονται δεκτά και τα δύο. Οι διαστάσεις, όπως αναφέρεται, είναι ενδεικτικές.

11.	Παράρτημα Ι, σημείο 3.3	«Αναφέρετε ότι η παράδοση θα γίνει σε κτίριο στον 4ο όροφο. Υπάρχει ασανσέρ? Αν υπάρχει, μπορούμε να μάθουμε τις διαστάσεις του;»	Εντός του επί της πλατείας Κάνιγγος κτιρίου υπάρχει ανελκυστήρας για την μεταφορά φορτίων συνοδεία προσώπων με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: ΘΥΡΕΣ Θύρες Φρέατος: 1,00m x 2,00m ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Θαλάμου: 1,00m x 2,00m 2 ΕΙΣΟΔΟΙ / BUS, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ/ ΦΟΡΤΙΟ: 16/1200 kg Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να επισκεφτούν, κατόπιν συνεννόησης, τον χώρο του Επιχειρησιακού Κέντρου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ώστε να έχουν ίδια άποψη.
12.	Διακήρυξη 6.1.1	«Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε σχετικά με το χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. Συγκεκριμένα στο άρθρο 6.1.1. αναφέρει ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τον εξοπλισμό εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 30/06/2025. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί δηλαδή, μετά το πέρας της 30/06/2025 γιατί δεν γνωρίζουμε πότε θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Θα πρέπει να μας επιβεβαιώσετε ότι η παράδοση θα είναι εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς κάποιον άλλο χρονικό περιορισμό ή να προσαρμοστεί αναλόγως, δεδομένου ότι απαιτούνται 3 μήνες για να κατασκευαστούν και να παραδοθούν όλα τα είδη σας.»	Επί του παρόντος ισχύει ό,τι αναφέρεται στη Διακήρυξη.